


Sapņu terases Lejasciemā būvniecība  
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums Sapņu terases Lejasciemā būvniecība  
Būves nosaukums Sapņu terase Lejasciemā  
Objekta adrese Rīgas iela 20, Lejasciems, Gulbenes novads, LV-4412  
Pasūtījuma Nr. -

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz \_\_\_\_ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas: 89617,61 EUR  
Tāme sastādīta 2021.gada \_\_\_\_

Nr.p.k.	Kods*	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	darba samaksas likme* (euro/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	kopā	Darbietība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa
		<b>Pamati</b>													
1		<u>Zemes darbi</u>													
2		Būvasu nosparaušana un mērniecības darbi	objekts	1,00	20,00	8,50	170,00	15,00	30,00	215,00	20,00	170,00	15,00	30,00	215,00
3		Mehānizēta būvbedres rakšana	m3	54,00	0,20	8,50	1,70		3,00	4,70	10,80	91,80	-	162,00	253,80
4		Tas pats ar roku darba spēku	m3	2,70	2,00	8,50	17,00			17,00	5,40	45,90	-	-	45,90
5		<u>Lentveida pamati pa perimetru</u>													
6		Šķembu pabērums izveidošana zem pamatiem, blietēšana, h=150mm; fr. 20-40mm	m3	5,18	1,20	8,50	10,20	26,00	15,00	51,20	6,22	52,84	134,68	77,70	265,22
7		Monolītā dzelzbetona lentveida pamatu pēdas betonēšana, betons C25/30 iesk. betona sūknēšanu un veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu, nomu un palīgmateriālu izmaksu	m3	15,42	12,00	8,50	102,00	96,40	154,91	353,31	185,04	1 572,84	1 486,49	2 388,71	5 448,04
8		Lentveida pamatu stiegrošana, iesk. fiksācijas un stiprinājuma elementu iebūvi	t	0,46	45,00	8,50	382,50	892,80	57,38	1 332,68	20,70	175,95	410,69	26,39	613,03
9		Lentveida pamatu horizontāla hidroizolācija, 2 kārtas bitumena ruļļmateriāls bitumena mastikā	m2	8,73	0,55	8,50	4,68	3,11	0,10	7,89	4,80	40,86	27,15	0,87	68,88
10		<b>Būvkonstrukcijas</b>													
11		<u>Koka karkass</u>													
12		Nesošā sienas un jumta karkasa izbūve. Līmētā koka sija (GL24) dimensijas 250x250; 200x250; 100x250mm, stiprinājumi, impregnēta ar caurspīdīgu antipirēnu, atgriezumi +10%, Stiprinājumu, skrūves	m3	20,23	20,00	8,50	170,00	860,00	45,00	1 075,00	404,60	3 439,10	17 397,80	910,35	21 747,25
13		Slēptie būvkalumu un individuāli izgatavoti metāla savienojumi	kg	505,75	0,12	8,50	1,02	5,80	0,20	7,02	60,69	515,87	2 933,35	101,15	3 550,37
14		<b>Arhitektūra</b>													
15		<u>Grīda</u>													
16		Pamatu izbūve terases karkasa stiprināšanai (risinājumus autoruzraudzības kārtībā)	kpl	1,00	15,00	8,50	127,50	620,00	150,00	897,50	15,00	127,50	620,00	150,00	897,50
17		Nesošā koka karkasa izbūve terasei tajā skaitā antiseptēts kokmateriāls, +15% atgriezumi, stiprinājumi, būvkalumi	m3	2,36	20,00	8,50	170,00	480,00	45,00	695,00	47,20	401,20	1 132,80	106,20	1 640,20
18		Grīdas dēļu montāža, koka dēlis b=25x145mm, impregnēts, apstrādāts ar terases eļļu, tajā skaitā izolācija splāksne, nerūsējošā tērauda terases skrūves	m2	57,70	1,20	8,50	10,20	26,63	1,53	38,36	69,24	588,54	1 536,55	88,28	2 213,37
19		<u>Jumts</u>													

20	Stikla konstrukcijas jumta piegāde un montāža atbilstoši projekta risinājumam, tajā skaitā sateknes mezgla izbūve, pieslēgumi pie koka jumta seguma, blīvējumi un citi nepieciešamie darbi un materiāli, pacēlājs. Stiprināts bez vizuāli redzamiem stiprinājumiem, šuves pildītas ar fasādes sitēmas silikonu. Stikls laminēts, rūdīts ar spoguļplēvi ārpusē		m2	68,40	5,00	8,50	42,50	226,00	35,00	303,50	342,00	2 907,00	15 458,40	2 394,00	20 759,40	
21	Cietkoka dēļu jumta segums 145mm, dēļa profils atbilstoši projekta risinājumam ar padziļinājumu vidusdaļā, tajā skaitā stiprinājumi, atgriezumi. Sateknes izbūve un blīvējumi, apdares mezglu izstrāde. Sastatnes, pacēlājs		m2	67,20	4,00	8,50	34,00	59,90	15,00	108,90	268,80	2 284,80	4 025,28	1 008,00	7 318,08	
22	<b>Ailes</b>															
23	Šajā projekta kārtā neattiecas				-	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	<b>Ārējais fasādes stiklojums</b>															
25	Šajā projekta kārtā neattiecas				-	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	<b>Citi darbi</b>															
27	Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	kpl	1,00	150,00	8,50	1 275,00	-	-	1 275,00	150,00	1 275,00	-	-	-	1 275,00	
28	Būvuzraudzība	kpl	1,00	120,00	8,50	1 020,00	-	-	1 020,00	120,00	1 020,00	-	-	-	1 020,00	
<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)</b>												1730,49	<b>14709,20</b>	<b>45178,19</b>	<b>7443,65</b>	<b>67331,04</b>
Virszdevumi (t.sk. Darba aizsardzība)			7,00%												4713,17	
Plānotā peļņa			3,00%												2019,93	
<b>Kopā ar virszdevumiem</b>															<b>74064,14</b>	
PVN			21,00%												15553,47	
<b>Kopā</b>															<b>89617,61</b>	